

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาวชนบท หมู่ที่ ๘
สายทางแยกทางหลวงชนบท หมายเลข บร. ๓๐๔๙ (กระเดื่อง - หนงปล่อง) วัดบ้านตลาดชัย -
ทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๘ กม.๒๙+๑๒๕ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายอภิรักษ์ ปัญญาเอก ถึงบริเวณบ้าน
นางนงนุช ดาวไธรมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๗,๘๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 - รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ เมตร
 - ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
 - ๖.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธานี ศรีระอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายสันติสิทธิ์ ทองเปรียบ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 - ๗.๓ นายกฤษณ ชรีโพหนอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.
(นางอ้อมจิต ตั้งวงศ์เจริญกิจ)

อนุมัติ.....
(นายนพรัตน์ สุขตาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

สรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ/งานก่อสร้าง ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เส้นทางสาย แยกทางหลวงชนบท หมายเลข บร. ๓๐๔๔ (กระเบื้อง - ท้องปัด) วัตถุประสงค์ - บ้านตลาดชัย - ทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๘ กม.๒๔+๑๒๕
 จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายอภิรักษ์ ปัญญาเอก ถึงบริเวณบ้านนางนงนุช ดาวไถรัมย์
 บ้านตลาดชัย หมู่ที่ ๘
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ถนนหินคลุก

ระยะทางตลอดสาย 2+128 กิโลเมตร
 กว้าง 6.00-7.00 เมตร
 ระยะทางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว 0+110.00 กิโลเมตร
 ถึง กม.ที่ 0+466.00

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)
1	งานดิน (EARTHWORK)						
	1.1 งานกรวดปรับระดับพื้นที่ทางเดิม	770.00 ตร.ม.	1.77	1,362.90	1.3642	2.41	1,859.27
2	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)						
	2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) (1) หินคลุก (ทลวม)	10.00 ลบ.ม.	427.71	4,277.05	1.3642	583.48	5,834.75
	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) (1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	38.00 ลบ.ม.	543.83	20,665.54	1.3642	741.89	28,191.93
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)						
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม.	770.00 ตร.ม.	397.00	305,689.44	1.3642	541.59	417,021.53
	รวมยอดยกไป			331,994.94			452,907.48

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)
รวมยอดยกมา							
	(ใช้เหล็กตะแกรง WIRE MESH dia.6.0 มม. @ 0.20 เมตร #)			331,994.93			452,907.48
4	(2) รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	8.56 เมตร	28.30	242.11	1.3642	38.61	330.29
	(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	70.00 เมตร	28.30	1,980.94	1.3642	38.61	2,702.39
	(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	110.00 เมตร	26.80	2,947.90	1.3642	36.56	4,021.52
	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)						
5	4.1 งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	7.00 เมตร	3,873.00	27,111.00	1.3642	5,283.55	36,984.83
	4.2 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) (1) แผ่นป้ายจราจร (SIGNS PLATE) - ป้าย แบบ ต13, ต14	2.00 ชุด	2,980.00	5,960.00	1.3642	4,065.32	8,130.63
6	5.3 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS) (1) ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS) - งานติดตั้งไฟกระพริบ ขนาด 0.20 ม.	1.00 เหม่งจ่าย	14,280.00	14,280.00	1.3642	19,480.78	19,480.78
	งานอื่น ๆ						
6	6.1 งานซ่อมท่อน้ำประปา PVC.	10.00 เมตร	30.00	300.00	1.3642	40.93	409.26
	ป้ายโครงการ	1.00 ป้าย	3,758.00	3,758.00	1.3642	5,126.66	5,126.66
Factor F				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			
				คิดเป็นเงินประมาณ			
				=	388,574.87		
				=			
				=	530,093.84		
					530,000.00		

ลงชื่อ.....
(นาย.....)

ลงชื่อ.....
(นาย.....)


ลงชื่อ.....
(นาย.....)


ลงชื่อ.....
(นาย.....)


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)

$$\begin{array}{l} \text{ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง} \\ \text{ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม} \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 1.3642 \\ \hline \end{array}$$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและถือว่าราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ / จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป
จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายธานี ศรีระอุดม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสันติสิทธิ์ ทองเปริบ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกฤษ ชรีโพนทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน