

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๓
สายทางแยกทางหลวงชนบท บร.3049 (กระเตื้อง - หนองปล่อง) ริมคันหนองน้ำหนองไทร บริเวณบ้าน
ยายพัน กล้วยกลาง ถึงประปาหมู่บ้าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - ๔.๑ ขนาดผิวทาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร จาก กม ๐ + ๐๐๐ ถึง กม. ๐ + ๒๒๕.๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร
ระยะทางยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร
 - ๔.๒ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร รวมจำนวน ๓ ท่อน
 - ๔.๓ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร รวมจำนวน ๒๗ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
 - ๖.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธานี ศรีระอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายสันตุสิทธิ์ ทองเปรี๊ยะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 - ๗.๓ นายกฤษชิน ศรีโพหนอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.

(นางอ้อมจิต ตั้งวงศ์เจริญกิจ)

อนุมัติ.....

(นายพร้อม จันทร์แดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)
รวมยอดยกมา							
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)						49,530.12
	4.1 งานผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีต						
	(1) ผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้เหล็กตะแกรง WIRE MESH dia.6.0 มม. @ 0.20 เมตร #)	1,350.00 ตร.ม.	413.72	558,518.06	1.3642	564.39	761,930.33
	(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	15.00 เมตร	32.90	493.56	1.3642	44.89	673.31
	(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	129.00 เมตร	32.90	4,244.61	1.3642	44.89	5,790.50
	(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	225.00 เมตร	29.24	6,579.26	1.3642	39.89	8,975.43
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)						
	5.1 งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)						
	(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	3.00 เมตร	140.00	420.00	1.3642	190.99	572.96
	(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	27.00 เมตร	1,007.00	27,189.00	1.3642	1,373.75	37,091.23
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)						
	5.1 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS)						
	(1) ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS) - งานติดตั้งไฟกระพริบ+ป้าย บ.1	1.00 เหมากจ่าย ป้าย	17,020.00	17,020.00	1.3642	23,218.68	23,218.68
7	ป้ายโครงการ						
Factor F							
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.0%	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.0%				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	887,782.57
	เงินประกันผลงานหัก.....0.0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.0%				คิดเป็นเงินประมาณ	887,700.00

=	650,771.57
=	
=	


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(Handwritten signature and stamp)
ประธานกรรมการ
วิศวกร


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)
--------------	--------	------------	--------------	------------------	-------------	--------------	-------------------

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 = 1.3642
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 =

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่ราคากลางเป็นราคากลางในการจัดซื้อ / จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป
 จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายธานี ศรีระอุดม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสันตติทธิ์ ทองเปรียบ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายภฤชชิน ศรีโพเพทอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน