

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๕
สายทางจุดเริ่มต้นจากแยกถนนบริเวณบ้านนางล้วน มีพร้อม ไปจรดถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
บ้านนางวินัย มานูจำ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖๒,๙๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - ๔.๑ ขนาดผิวทาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร จาก กม ๐ + ๐๐๐ ถึง กม. ๐ + ๓๑๐ หนา ๐.๑๕ เมตร
ระยะทางยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร
 - ๔.๒ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร รวมจำนวน ๑๐ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
 - ๖.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธานี ศรีระอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายสันตสิทธิ์ ทองเปรี๊ยะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 - ๗.๓ นายกฤษชิน ศรีโพนทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.

(นางอ้อมจิต ตั้งวงศ์เจริญกิจ)

อนุมัติ.....

(นายพร้อม จันทร์แดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

สรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ/งานก่อสร้าง ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย จุดเริ่มต้นจากแยกถนนบริเวณบ้านนางล้วน มีพร้อม ไปจรดถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางวินัย มาจนถึง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่าง หมู่ที่ ๕

ระยะทางตลอดสาย 0+310 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ถนนหินคลุก

กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร

ระยะทางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว 0+310.00 กิโลเมตร

ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร จาก กม.ที่ 0+000.00 ถึง กม.ที่ 0+310.00

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)
1	งานดิน (EARTHWORK)						
	1.1 งานขุดลอกที่นทางเดิม	140.00 ตร.ม.	1.87	261.80	1.3642	2.55	357.15
	1.2 งานเกรดปรับบดที่พื้นที่นทางเดิม	1,100.00 ตร.ม.	1.87	2,057.00	1.3642	2.55	2,806.16
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)						
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)						
	(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	62.00 ลบ.ม.	326.30	20,230.60	1.3642	445.14	27,598.58
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)						
	3.1 งานผิวทางบอร์ตแลนซ์ซีเมนต์คอนกรีต						
	(1) ผิวทางบอร์ตแลนซ์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้เหล็กตะแกรง WIRE MESH dia.6.0 มม. @ 0.20 เมตร #)	1,240.00 ตร.ม.	418.95	519,495.14	1.3642	571.53	708,695.27
	(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	13.78 เมตร	36.09	497.31	1.3642	49.24	678.43
	(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	120.00 เมตร	36.09	4,331.38	1.3642	49.24	5,908.86
	รวมยอดยกไป			๖๖,873.22			746,044.45

รวมยอดยกไป

กรรมการ

๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	
	รวมยอดยกมา			546,873.22			746,044.45	
4	(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	310.00 เมตร	29.25	9,067.35	1.3642	39.90	12,369.68	
5	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) (1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3 งานอื่น ๆ	10.00 เมตร	538.00	5,380.00	1.3642	733.94	7,339.40	
6	5.1 งานซ่อมท่อน้ำประปา PVC. ป้ายโครงการ	10.00 เมตร ป้าย	30.00	300.00	1.3642	40.93	409.26	
Factor F							รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	766,162.78
เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.0%							คิดเป็นเงินประมาณ	766,000.00
เงินประกันผลงานหัก.....0.0%								
ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.0%								
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.0%								
ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง							=	561,620.57
ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							=	

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ / จัดจ้างตามระเบียบที่ส่งต่อไป

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธานี ศรีระอุดม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสันดุสิต ทองปรีชญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภฤชชิน ศรีโพพทอง)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน