

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)
  - แยกทางหลวงชนบท บร ๓๐๔๙ (กระเดื่อง-หนองปล่อง) บริเวณบ้านนายสมควร ที่รัมย์
  - ไปจรดทางหลวงชนบท บร ๓๐๔๙ บริเวณบ้านนางละมัย พนารินทร์ และจรดสี่แยกบริเวณ
  - บ้านนางจุฑามาศ เขื่อนอุดม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป
  - ๔.๑ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธานี ศรีระอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายสันตสิทธิ์ ทองเปรี๊ยะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๗.๓ นายกฤษชิน ศรีโพหนอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.

(นางอ้อมจิต ตั้งวงศ์เจริญกิจ)

อนุมัติ.....

(นายพร้อม จันทร์แดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

## แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

เส้นทางสาย

แยกทางหลวงชนบท บร 3049 (กระเดื่อง-หนองปล่อง) บริเวณบ้านนายสมควร ที่รัมย์ ไปจรดทางหลวงชนบท บร 3049

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณบ้านนางละมัย พนารินทร์ และจรดสี่แยกบริเวณบ้านนางจุฑามาศ เขื่อนอุดม

ลักษณะสายทางเดิม

ชนิดผิวทาง

ระยะทางตลอดสาย

กิโลเมตร

ลักษณะสายทางใหม่

ชนิดผิวทาง

กว้าง

เมตร

กิโลเมตร

รายละเอียด

ระยะทางปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ระยะทางยาว

0+400.00

กิโลเมตร

รายละเอียด

ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร จาก กม.ที่

0+000.00

ถึง กม.ที่

0+400.00

กิโลเมตร

รายละเอียด

ผิวทางกว้าง

เมตร จาก กม.ที่

ถึง กม.ที่

ถึง กม.ที่

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๒๑

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)						
1.1	1.1 งานไพรเมอร์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)						
	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรเมอร์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางถนน ค.ส.ล.เดิม)	1,600.00 ตร.ม.	41.56	66,491.20	1.3642	56.69	90,707.30
1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)						
	1.2(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีไพรเมอร์โค้ต)	360.00 ตร.ม.	182.15	65,573.60	1.3642	248.49	89,455.50
	1.2(2) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....5...ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	1,600.00 ตร.ม.	351.41	562,253.43	1.3642	479.39	767,026.13
	รวมยอดยกไป			694,318.23			947,188.92
	รวมยอดยกมา			694,318.23			947,188.92

.....การ  
.....การ

2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)								
	2.1 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS)								
	(1) ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS)								
	- งานติดตั้งไฟกระพริบ+ป้าย บ.1								
	(2) แผ่นกระจกป้ายจราจร (SIGNS PLATE)								
	2.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)								
	(1) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT T	96.00 ตร.ม.	290.00	27,840.00	1.3642	395.62			37,979.33
	(สีเหลือง & สีขาว)								
3	ป้ายโครงการ								
	Factor F	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.0%	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.0%					รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	985,168.25
		เงินประกันผลงานหัก.....0.0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.0%					คิดเป็นเงินประมาณ	985,000.00


=	722,158.23
=	
=	
=	1.3642
=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าการค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ / จัดจ้างตามระเบียบที่ส่งต่อไป

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

  
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายธานี ศรีระอุดม)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายสันดุสิตทิพย์ ทองงเบ็รัมย์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายถกฤษ ชรินทร์ทอง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน